

Số: 653/ CV-TTYT

Tiên Du, ngày 02 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

(Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Kubota năm 2024)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du có kế hoạch bảo trì toàn hệ thống xử lý nước thải Kubota năm 2024 tại Trung tâm Y tế.

Loại hợp đồng; Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng; 365 ngày(12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Địa điểm thực hiện; Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Trân trọng kính mời các đơn vị có chức năng nhiệm vụ, chuyên ngành kỹ thuật cung cấp dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải trên thị trường gửi báo giá cho chúng tôi với phạm vi cung cấp dịch vụ bảo trì phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Trung tâm Y tế (có Bảng phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường gửi báo giá theo yêu cầu cụ thể qua đường Gmail: Ttyttiendu@gmail.com, hoặc đường bưu điện, Zalo hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ : Phòng Văn thư lưu trữ -Trung tâm Y tế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên hệ khi cần: 0222.3838399 (trong giờ hành chính)

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Trên báo giá cần ghi rõ số điện thoại liên hệ. Sau khi có kết quả báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu: KSNK,
- VT

GIÁM ĐỐC



Lê Việt An



Phụ lục đính kèm thư mời báo giá ngày 02/7/2024
Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Kubota năm 2024

Stt	Hạng mục - nội dung bảo trì	Đơn vị	Số lần / 1 năm		
A.	Kiểm tra, bảo trì thường quy				
I. Kiểm tra bảo trì trong phòng máy					
1	Kiểm tra tủ điều khiển và các thiết bị điện.	Lần	04		
2	Cài đặt lại các thiết bị tự động				
3	Kiểm tra bảo dưỡng các máy thổi khí (vệ sinh, kiểm tra, tra dầu mỡ, dây curoa)				
4	Kiểm tra đường ống và các van				
5	Kiểm tra Điện áp nguồn, đo dòng điện các máy				
6	Kiểm tra độ cách điện các bơm chìm				
7	Kiểm tra độ ồn của các máy				
II. Kiểm tra bảo dưỡng khu vực bể bê tông					
1	Kiểm tra tình trạng ngăn đầu vào, vớt rác đọng	Lần	04		
2	Kiểm tra tình trạng bể điều hòa, tình trạng sục khí và điều chỉnh.				
3	Kiểm tra hoạt động tự động và bảo dưỡng của máy bơm chìm và các phao báo mức				
4	Kiểm tra lượng bùn dư tại ngăn chứa bùn				
5	Kiểm tra, căn chỉnh hộp phân chia lưu lượng. Đo lưu lượng nước đầu vào các bồn xử lý.				
III. Kiểm tra bảo dưỡng bể xử lý Johkasou và các đường ống					
1	Kiểm tra hiện trạng các ngăn, vệ sinh vớt rác	Lần	04		
2	Kiểm tra, điều chỉnh lượng sục khí các ngăn đệm vi sinh. Đo lượng Oxy hòa tan và độ pH trong bể.				
3	Kiểm tra chất lượng vi sinh trong bể, đo nồng độ bùn				
4	Căn chỉnh lưu lượng tuần hoàn theo công nghệ				
5	Thông tắc các ống hút bên trong bể và điều chỉnh				
6	Kiểm tra tình trạng các ngăn vật liệu lọc, điều chỉnh hồi lưu bùn.				
7	Kiểm tra điều chỉnh lượng khí sục khí hệ thống rửa ngược				
8	Kiểm tra và điều chỉnh độ hòa tan của hóa chất khử trùng				
9	Kiểm tra hoạt động của bơm chìm đầu ra và các phao báo mức. Bảo dưỡng máy bơm				

10	Kiểm tra các đường ống tuần hoàn, và vệ sinh			
11	Kiểm tra các đường ống hồi lưu bùn, và vệ sinh			
12	Đo các thông số cần thiết để đánh giá tình trạng xử lý nước của hệ thống			
B	Kiểm tra, bảo trì đột xuất khi có sự cố			
1	Khi có sự cố đột xuất ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.		Khi hệ thống XLNT có sự cố Trung tâm Y tế yêu cầu phải có mặt ngay để xử lý	